Comune di Ascoli Piceno

PARTITA IVA/CODICE FISCALE N. 0022 9010 442

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività Partigiana

SETTORE STUDI TECNICI – PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA – CONTROLLI ED INTERVENTI TECNICI SUL TERRITORIO
Servizio Edifici Pubblici

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO : **Servizio di manutenzione e controllo parco estintori di competenza dell'Ufficio Manutenzione**
Periodo 01/07/2012 – 30/06/2015

IMPORTO COMPLESSIVO (Iva compresa) **€ 72.300,00**

Ascoli Piceno, lì.. 30/05/2012

Capitolato Speciale d'Appalto

servizio di manutenzione estintori

Art.. 1
DEFINIZIONI

Per una corretta interpretazione del presente Capitolato, di seguito si definiscono i termini che saranno più utilizzati nel corso dell'articolato:

- **ENTE APPALTANTE**: Comune di Ascoli Piceno in qualità di committente del servizio di manutenzione e controllo degli estintori di cui all'elenco dell'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **APPALTO**: Appalto pubblico relativo al servizio di manutenzione e controllo degli estintori;
- **SERVIZIO**: Servizio di manutenzione e controllo degli estintori di cui all'elenco dell'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**: Tecnico, nominato dall'Amministrazione Comunale, Responsabile unico dell'appalto in oggetto;
- **RESPONSABILE**: Tecnico incaricato dal Responsabile del Procedimento per la conduzione tecnico-operativa dell'appalto;
- **APPALTATORE**: Ditta aggiudicataria dell'appalto a seguito di esperimento di gara;
- **REFERENTE** dell'Appaltatore: Persona nominata dall'Appaltatore al quale il Responsabile farà riferimento per ogni comunicazione operativa;
- **SEDE OPERATIVA** dell'Appaltatore: Sede logistica dove è possibile recapitare (a mezzo fax o via telematica) ogni comunicazione di servizio;
- **CAPITOLATO**: Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **ESTINTORE**: Apparecchio mobile di estinzione incendi concepito per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all'uso, ha una massa minore di 20 kg, contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna;
- **CARICA DI UN ESTINTORE**: Massa o volume dell'agente estinguente contenuto nell'estintore espressa in kg;

- **AGENTE ESTINGUENTE**: Insieme del/dei prodotto/i contenuto/i nell'estintore, la cui azione provoca l'estinzione;
- **CARTELLINO di manutenzione**: Documento sempre a corredo dell'estintore e di valenza almeno triennale che attesta gli interventi effettuati in conformità alla norma UNI 9994;
- **REVISIONE**: Misura di prevenzione atta a verificare e rendere efficiente l'estintore attraverso una serie di accertamenti operativi e sostituzione delle polveri estinguenti così come definiti al p.to 5.3 della norma UNI 9994 e con frequenza di cui al relativo prospetto;
- **CONTROLLO**: Misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza semestrale, l'efficienza dell'estintore attraverso una serie di accertamenti operativi così definiti al p.to 5.2 della norma UNI 9994;
- **COLLAUDO**: Misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore secondo le indicazioni di cui al p.to 5.4 della norma UNI 9994 ;

Art.. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO

Molti edifici di competenza comunale e parte del parco mezzi di servizio sono dotati di estintori portatili in numero di circa 660 che necessitano periodicamente di controllo, collaudo e manutenzione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 del D.P.R. 27 Aprile 1955 n° 547, il D.M. 10 marzo 1998, D. Lgs. 626/94 e Norma UNI 9994/2003.
Il servizio di **manutenzione** oggetto del presente appalto consiste nella effettuazione da parte di personale dipendente specializzato ed abilitato, di una serie di operazioni di revisione, controllo e manutenzione da effettuare periodicamente ad ogni singolo estintore portatile al fine di garantirne l'efficienza operativa.

Art. 3
AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo dell'appalto da intendersi "a corpo", comprende tutti gli oneri previsti nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto".
Il corrispettivo non potrà essere in alcun modo variato.
L'importo complessivo triennale posto a base d'asta per il servizio di manutenzione degli estintori, ammonta a:

A)	Importo a base d'asta	€	58.590,00
B)	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.098,26
C)	per Iva 21 % A)+B)+ arrot.	€	12.611,74
	TOTALE GENERALE	**€**	**72.300,00**

Art. 4
PARCO ESTINTORI E LORO UBICAZIONE

Gli estintori oggetto del presente appalto sono ubicati presso i seguenti edifici, Plessi Scolastici, Impianti in genere ed attrezzature mobili:

- **Asili Nido**:

Buonarroti	n° 5	Via Buonarroti	Ascoli Piceno
Via Enna	n° 3	Via Enna	Ascoli Piceno
Monticelli	n° 4	Via delle Verbene	Ascoli Piceno

- **Scuole Materne**:

S. Agostino	n° 2	Piazza S. Agostino	Ascoli Piceno
S. Gaetano	n° 1	fraz. S. Gaetano	Ascoli Piceno
Poggio di Bretta	n° 4	Via E. Luzi – P. di Bretta	Ascoli Piceno
S. Domenico	n° 2	L.go Giardino d'Infanzia	Ascoli Piceno
Collodi	n° 7	Via Rossini	Ascoli Piceno
Tofare	n° 8	Via Sassari	Ascoli Piceno
Zona Nucleo Industriale	n° 4	Zona Ind. Castagneti	Ascoli Piceno
Monticelli	n° 3	Via delle Genziane	Ascoli Piceno
Villa S. Antonio	n° 2	Via M. Catria	V. S. Antonio (AP)
Venagrande	n° 3	fraz. Venagrande	Ascoli Piceno
Mozzano	n° 2	fraz. Mozzano	Ascoli Piceno

- **Scuole Elementari**:

S. Agostino	n° 3	Piazza S. Agostino	Ascoli Piceno
Malaspina (*Elem. + Mat.*)	n° 12	Via dei Malaspina	Ascoli Piceno
Borgo Chiaro	n° 6	Via delle Zeppelle	Ascoli Piceno
S. Domenico	n° 3	L.go Giardino d'Infanzia	Ascoli Piceno
Ceci	n° 3	Via S. Serafino da M.	Ascoli Piceno
Rodari	n° 7	Via S. Serafino da M.	Ascoli Piceno
Mozzano	n° 8	fraz. Mozzano	Ascoli Piceno
Via Napoli	n° 6	Via Napoli	Ascoli Piceno
Via Speranza	n° 4	Via Speranza	Ascoli Piceno
Via Kennedy (*Elem. + Mat.*)	n° 10	Via Kennedy	Ascoli Piceno
SS. Filippo e Giacomo	n° 8	Via Sardegna	Ascoli Piceno

Monticelli + Cucina	n°	18	Via delle Genziane	Ascoli Piceno
Marino del Tronto	n°	4	fraz. Marino del T.	Ascoli Piceno
Poggio di Bretta	n°	6	fraz. Poggio di Bretta	Ascoli Piceno
Villa S. Antonio	n°	9	Via Monte Catria	V. S. Antonio (AP)

- **Scuole Medie**:

A. Ceci	n°	12	Via S. Serafino da M.	Ascoli Piceno
M. D'Azeglio	n°	13	Lungo Castellano	Ascoli Piceno
Luciani	n°	11	Via 3 Ottobre	Ascoli Piceno
Cantalamessa	n°	13	Via N. Sauro	Ascoli Piceno
Monticelli	n°	23	Loc. Monticelli	Ascoli Piceno

- **Palazzo Colucci**: C.so Mazzini Ascoli Piceno

Uffici	n°	4
Archivi	n°	4
Ufficio Traffico	n°	2

- **Ex Distr. Militare** (*archivi*)	n°	5	C.so Mazzini	Ascoli Piceno
- **Ex Distr. Militare** (*Econ.*)	n°	1	C.so Mazzini	Ascoli Piceno
- **Palazzo dei Capitani**	n°	24	Piazza del Popolo	Ascoli Piceno
- **Palazzo dei Capitani** (*Sport*)	n°	1	Via Trivio	Ascoli Piceno
- **Pal. Capitani** (*Area Arch.*)	n°	4	Piazza del Popolo	Ascoli Piceno
- **Farmacia N° 1**	n°	1	Via E. Mari	Ascoli Piceno
- **Farmacia N° 2**	n°	2	Via Napoli	Ascoli Piceno
- **Farmacia N° 3**	n°	1	loc. Monticelli	Ascoli Piceno
- **Farmacia N° 4**	n°	1	Via D. Angelini	Ascoli Piceno
- **Centro "Simonia Orlini"**	n°	8	Via Galiè	Ascoli Piceno
- **Palestra Campo Scuola**	n°	4	Via De Dominicis	Ascoli Piceno
- **Palazzo di Giustizia**	n°	87	Via D. Angelini	Ascoli Piceno
- **Uffici Giudice di Pace**	n°	8	Via Asiago	Ascoli Piceno

- **Palazzo Municipale** di Piazza Arringo**:**

Ufficio Ragioneria	n°	4
Pinacoteca	n°	17
Protocollo	n°	3
Uffici del C.E.D.	n°	4
Sala Mercatori	n°	4
Centro Stampa	n°	2
Uff. Personale	n°	2
Uff. Legale	n°	1
Uff. Commercio	n°	3
Lab. Restauro	n°	1
Uffici URP	n°	2
Sede Quintana	n°	2
Uff. Economato	n°	1
Uff. Tributi	n°	4

Uff. Segreteria Sindaco	n°	2		
Ufficio Traffico	n°	1		
Segreteria Generale	n°	2		
Centralino telefonico	n°	1		
Ufficio Notifiche	n°	2		
Sala Castellotti	n°	1		
Sala Marketing	n°	1		
Presidente e Gruppi Cons.ri	n°	2		
- **Palazzo ex ECA**	n°	15	Via Giusti	Ascoli Piceno
- **Uff. Comunali Monticelli**	n°	1	L. delle Mimose (Monticelli)	Ascoli Piceno
- **Centro Servizi Comunali**:			Loc. Marino del T.	Ascoli Piceno
Autofficina	n°	7		
Pompa carburante	n°	2		
Scuolabus	n°	8		
Magazzini U. O. Edifici	n°	3		
Magazzini U. O. Strade	n°	2		
Magazzini U. O. Segnaletica	n°	1		
Automezzi per non deamb.	n°	2		
Scorta	n°	6		
- **Campo sportivo Castagneti**	n°	2	Loc. Castagneti	Ascoli Piceno
- **Campo sportivo Monterocco**	n°	1	Loc. Monterocco	Ascoli Piceno
- **Campi Tennis**	n°	3	Via Marche	Ascoli Piceno
- **Palestra Polivalente**	n°	6	Via Spalvieri	Ascoli Piceno
- **Polo S. Agostino** (*bibl + gall.*)	n°	29	Corso Mazzini	Ascoli Piceno
- **Polizia Municipale**	n°	28	S. Pietro in Castello	Ascoli Piceno
- **Automezzi prot. Civile**	n°	7	Villaggio del Fanciullo	Ascoli Piceno
- **Palazzo Ex ENAL**	n°	5	Piazza Roma	Ascoli Piceno
- **Ex Circ. Monticelli**	n°	1	L.go delle Mimose (Monticelli)	Ascoli P.
- **Ex Circ. Venagrande**	n°	1	Fraz. Venagrande	Ascoli Piceno
- **Centro Servizi Culturali**	n°	1	Via Montegrappa	Ascoli Piceno
- **Mercato V. Recanati**	n°	1	Via Recanati	Ascoli Piceno
- **Mercato Chiostro S. Franc.**	n°	1	Piazza S. Francesco	Ascoli Piceno
- **Sala "Cola d'Amatrice"**	n°	1	Piazza S. Francesco	Ascoli Piceno
- **Palestra Ping-Pong**	n°	7	Loc. Castagneti	Ascoli Piceno
- **Villaggio del Fanciullo**	n°	2	Loc. Campolungo	Ascoli Piceno
- **Tipografia Vill. del Fanciul.**	n°	3	Loc. Campolungo	Ascoli Piceno
- **Casa Albergo Ferrucci**	n°	33	Via B. Tucci	Ascoli Piceno
- **Uffici Informagiovani**	n°	2	Corso Mazzini	Ascoli Piceno
- **Uffici Informagiovani**	n°	2	L.go 435^ Monticelli	Ascoli Piceno
- **Cimitero**	n°	5	Via S. Serafino	Ascoli Piceno
- **Campo Giochi "Squarcia"**	n°	24	Via G. Pascoli	Ascoli Piceno

Il suddetto elenco, noto all'Ente Appaltante, ammonta a circa 660 estintori, con variabile di incertezza del $\pm$ 5 %.

Tale variabile comprende anche tutte le eventuali modifiche di destinazione d'uso degli immobili e dei mezzi mobili, i furti, le nuove necessità.

Art. 5
INVENTARIO PARCO ESTINTORI

L'Appaltatore dovrà redigere una nuova scheda per ogni singolo estintore in uso.
La scheda dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
a) numero progressivo dell'estintore assegnato al Servizio;
b) ubicazione con indicazione dell'edificio (indirizzo) o dell'automezzo (tipo e targa);
c) servizio a cui è affidato;
d) tipo di estintore con relative caratteristiche tecniche (matricola e classe di incendio) e potenzialità estinguente;
e) tabella di registrazione degli interventi di manutenzione con note per prestazioni particolari;
f) conformità CE;
g) scadenza collaudo;
h) anno di costruzione.
L'inventario dovrà essere prodotto in singole schede stampate su carta o digitalizzate e consegnato al Responsabile entro e non oltre l'ultimazione delle operazioni di revisione da effettuarsi immediatamente alla data di consegna dell'appalto.
L'inventario dovrà essere aggiornato ad ogni variazione del singolo dato.
La singola scheda di inventario dovrà essere redatta secondo il seguente schema tipo:

Comune di Ascoli Piceno
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Settore Manutenzione
Servizio Edifici Pubblici

SCHEDA ESTINTORE

UBICAZIONE: *- indirizzo completo*
- denominazione edificio
- ubicazione interna (p.t., p.1°, p2°,…)

SERVIZIO: *- scuola materna, sc. Elem., Anagrafe, pinacoteca,…)*
N.B. tale informazioni devono essere raccolte in sito

ESTINTORE: *n° progressivo (1,2,3,…)*

TIPO: *- polvere kg 2 (5,6,….)*
- matricola n° ……..
- classe (A, B, C,…)
- potenzialità estinguente (13-89), (34-144), (…..)

MANUTENZIONE: *- data ultimo controllo*
- data ultima revisione

COLLAUDO: *- data scadenza collaudo*

CONFORMITÀ CE: *- si / no*

ANNO DI COSTRUZIONE: *- (1988, 1989,1995,…)*

Art. 6
MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Ai sensi della vigente normativa, il servizio comprende la manutenzione degli estintori mediante:

- la **revisione** completa, da effettuarsi in laboratorio immediatamente alla consegna del servizio, finalizzata alla verifica della piena efficienza operativa degli estintori oggetto dell'appalto, da effettuarsi entro il 31/07/2012;
- il **controllo** in sito, con frequenza semestrale, rispettando le seguenti scadenze:
  a) 1° controllo entro il 31/01/2013 .
  b) 2° controllo entro il 31/07/2013 .
  c) 3° controllo entro il 31/01/2014 .
  d) 4° controllo entro il 31/07/2014 .
  e) 5° controllo entro il 31/01/2015 .;
- il **collaudo** del serbatoio, ove necessario nel corso dell'Appalto, previsto ogni **sei (6) anni** per gli estintori non conformi alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs 93/2000) ed ogni **dodici (12) anni** per gli estintori conformi alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs 93/2000).

Le suddette operazioni di manutenzione dovranno essere effettuate secondo i criteri stabiliti dalle normative di riferimento (art. 34 lett. c del D.P.R. 547/55 e Norma UNI 9994).
Il servizio comprende altresì anche i seguenti oneri:

- individuare sul territorio comunale, dell'ubicazione del parco estintori di cui al precedente art. 3;
- concordare le modalità e tempi di esecuzione del servizio di manutenzione per l'accesso alle pertinenze ed edifici comunali con i relativi Responsabili titolari dei vari Servizi assegnatari degli estintori di cui al precedente art. 3;
- concordare le modalità e tempi di esecuzione del servizio di manutenzione relativamente agli automezzi di servizio, con i relativi Responsabili titolari dei vari Servizi assegnatari degli estintori di cui al precedente art. 3;
- la sistemazione a parete o su relativo supporto ed idonea cartellonistica di tutti gli estintori rimossi dal loro sito oppure non ancora posizionati;
- la redazione dell'inventario di tutti gli estintori con le modalità e tempi specificate all'art. 5 del Capitolato;
- la sostituzione a propria cura e spese, di tutte le parti degli estintori riscontrate fuori uso, conformemente alla norma UNI 9994, indispensabili per il mantenimento della loro efficienza;
- prevedere a propria cura e spese tutte le operazioni necessarie per il collaudo serbatoio dell'estintore in scadenza (con marcatura CE = 12 anni; senza marcatura CE = 6 anni);
- la segnalazione al Responsabile delle imminenti scadenze relative alla vita degli estintori di cui all'art. 11 comma 2 del D.M. 07 gennaio 2005.

Art. 7
DURATA DEL SERVIZIO

L'Appalto avrà la durata di **anni 3 (tre)** a decorrere dal 01/07/2012.
Alla scadenza, prevista per il 30/06/2015, il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta.

Art. 8
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

In applicazione dell'art. 28 comma b) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la scelta dell'Appaltatore avverrà secondo quanto disposto dall'art.53 del suddetto Decreto Legislativo.
Per la scelta del contraente, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n° 163/06, sì provvederà mediante esperimento concorsuale con **procedura aperta** tra Ditte qualificate.
In analogia all'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06, il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello del **prezzo più basso offerto rispetto all'importo** posto a base di gara **con esclusione automatica** dalla gara stessa quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. n° 163/06.

Art. 9
REVISIONE PREZZI

In analogia all'art. 133 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 l'importo contrattuale non sarà soggetto a revisione prezzi per tutta la durata dell'appalto.

Art. 10
AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO

Non è considerato ampliamento o riduzione del servizio e quindi non soggetto ad alcun compenso aggiuntivo, l'eventuale aumento o diminuzione del **± 5%** rispetto al numero di estintori portatili di cui al precedente art. 4).

Art. 11
GARA E DEPOSITO CAUZIONALE

La gara per la scelta del'Appaltatore di cui all'art. 8 del Capitolato, sì terrà nei tempi e con le modalità previste dal bando di gara redatto ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento.
Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, le Ditte partecipanti sono tenute, in sede di presentazione dell'offerta, a prestare una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara.
Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, la Ditta aggiudicataria dell'Appalto è obbligata a costituire una garanzia definitiva.

Art. 12
RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie di cui all'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore.
Per la copertura degli eventuali danni di cui sopra, dovrà essere stipulata una polizza assicurativa con un massimale per €. 1.000.000,00. Copia conforme all'originale di tale polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto.

Art. 13
CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento, entro giorni 5 (cinque) dall'espletamento della gara, provvederà a comunicare all'aggiudicatario del Servizio, l'esito della stessa.
L'Appaltatore, entro gironi 10 (dieci) dalla comunicazione suddetta dovrà produrre tutti gli atti, bolli e quant'altro occorra per la stipula del contratto.

Art. 14
SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 118 comma 1 del D. Lgs. 163/06, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire in proprio il servizio di manutenzione e controllo parco estintori dell'Ufficio Manutenzione essendo vietato subappaltare sotto qualsiasi forma, tutto o in parte, il servizio medesimo.

Art. 15
SMALTIMENTO

Tutti i rifiuti generati da operazioni di manutenzione devono essere smaltiti o portati a recupero secondo le normative vigenti in materia che ne prevedono la tracciabilità.
Pertanto l'Appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, al ritiro e smaltimento di estintori, polveri e parti di ricambio oggetto di sostituzione, in conformità alle normative vigenti in materia di tutela ambientale ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 12 del D.M. 07 gennaio 2005. Inoltre l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a quanto definito dalle Linee Guida per la "Gestione dei rifiuti da manutenzione – settore Antincendio" definite dall'Associazione Costruttori materiali antincendio (UMAN) in relazione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Alla fine di ogni operazione di manutenzione con produzione e presenza di rifiuti o materiali di recupero, l'Appaltatore è obbligato a produrre al Responsabile la relativa scheda di tracciabilità.

Art. 16
PENALI

Nel caso di interruzione del servizio, verrà applicata una penale pari al 50 % della rata semestrale maturata. Per "interruzione del servizio" si intende la non completa effettuazione delle prestazioni previste dagli artt. **5** e **6**. Dopo due (2) "interruzioni del servizio", si procederà all'avvio del procedimento di **rescissione contrattuale in danno** ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06. Il servizio verrà immediatamente affidato ad altra Ditta mediante trattativa privata, utilizzando i fondi residui dell'appalto fino alla conclusione temporale dello stesso.
Per inottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, si procederà immediatamente all'avvio del procedimento di **rescissione contrattuale in danno** ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 con conseguente comunicazione alle Autorità competenti in materia.

Art. 17
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della prestazione avverrà mediante rate **semestrali posticipate**, dietro presentazione di fattura la cui emissione dovrà essere autorizzata e certificata dal Responsabile.

Art. 18
SICUREZZA AMBIENTI LAVORO (D.U.V.R.I.)

Vista la tipologia dell'Appalto di servizio di Manutenzione ed in applicazione a quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione ed eliminazione dei rischi sui luoghi di lavoro derivanti dalle possibili interferenze tra le attività dell'Ente Appaltante e l'Appaltatore viene definita attraverso la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze (D.U.V.R.I.).
Sono allegati e ne fanno parte integrante del presente Capitolato, il:

- ***Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze(DUVRI)*** quale *allegato **A***;
- SCHEMA del ***Verbale di riunione di Cooperazione e Coordinamento*** quale *allegato **B.***

Art. 19
FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il Foro competente sarà il Foro di Ascoli Piceno.

IL TECNICO
P.I. Domenico Tosti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Cristoforo Everard Weldon